

修正する既存入力箇所をクリックすると新たな数値を入力することができます。

- ①の状態、修正行を選択②すると画面③が表示されます。
- 「修正」④を押して修正箇所⑤をクリックして新たな数値⑥を入力して「記録して戻る」⑦を押して下さい。

GNo.3 見積書No.:TK-0528-BC-0606 題目:〇〇工業設備保温工事 担当:鈴木

JOBモード  
 見積データ入力 既存行メンテ  
 新規行作成 数量入力・修正 既存行削除  
 既存行メンテ 項目修正 行挿入

見積金額集計  
 全行一括集計 見積書作成へ  
 行指定集計

設定  
 ブロック エリア 設備名  
 プロパティ機能  
 基礎属性

合計集計一覧  
 保温工数 ---  
 板金工数 ---  
 工賃原価 ---  
 材料原価 ---  
 見積金額 2,553,670

17.規格・数量修正モード中 操作ヒスト ニュートラル マニュアル

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
1	A号棟	1階	給水管	配管	屋内露出	5	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座ハット	5	0.55	96,920
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内隠蔽	28	GW筒+鉄線+アルソイルペーパー7u+亀甲金網0.4t	28	0.55	143,390
3	A号棟	1階	給水管	配管	屋外露出	109	PF筒+粘着テープ+ルーフイング+鉄線+カラー鉄板0.27~0.35t	109	0.55	402,300
4	A号棟	1階	温水管	バルブ	屋外露出	172	グラスウール保温材+鉄線+ポリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t	172	0.55	269,130
5	A号棟	1階	温水管	フランジ	屋外露出	153	GW帯+鉄線+ポリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t	153	0.55	123,650
6	A号棟	2階	EAダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	260	GW保温帯2号40K+鉄線+接着剤+アルガラスクロス	260	0.55	81,890
7	A号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	270	RW化粧保温帯1号+ALGC粘着テープ+亀甲金網	270	0.55	300,950
8	B号棟	1階	ドレン管	配管	屋内隠蔽	27	GWALK(ポリフィルム付)化粧保温筒+ALK粘着テープ+亀甲金網0.4t	27	0.55	40,000
9	B号棟	1階	SAダクト	矩形ダクト	屋内隠蔽	195	紙+GW板2号32K+接着剤+アルガラスクロス	195	0.55	64,000
10	B号棟	1階	SAダクト	消音内貼		305	紙+接着剤+GW板2号40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被覆亀甲金網	305	0.55	273,360
11	B号棟	2階	ボイラー	ボイラー		397	RWダクト+鉄線+亀甲金網+ガルバリウム0.35t	397	0.55	758,080
12	B号棟	2階	VOAダクト	消音内貼	機械室		GW24Kアルソイル付ロール+アル板0.6t			

仕No. 28 表示単価=標準単価× 0.55

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	610	670	740	1200	1380
20A	620	670	740	1290	1740
25A	640	700	780	1290	1760
32A	670		810	1010	1900
40A	700		860	1050	1930
50A	740		930	1160	2180
65A	820			1290	2260
80A	890			1410	2570
100A		1170		1640	2530
125A		1380		1920	
150A		1610		2230	
200A				2760	3230
250A				3480	3970
300A				4060	4600

見積単価へ転写